



## ESCOPO DE SERVIÇOS - MDO CIVIL MURO DE ARRIMO

OBRA :	ARUJÁ HILLS I	FORNECEDOR:		PERÍODO DA MEDIÇÃO	XX/XX/23 A XX/XX/23				
CONTATO:	CONSTRUTORA EDIFIC	TIPO SERVIÇO:	MDO CIVIL	DATA MEDIÇÃO	XX/XX/2023				
			PREVISÃO		TOTAL MEDIÇÕES ANTERIORES (acum.)		MEDIÇÃO ATUAL (c/ base no previsto)		
Item	Serviços Executados	Unid.	Valor unit. Acordado	Quant.	R\$ Total	Quant.	R\$ Total	Quant.	R\$ Total
2	FUNDAÇÃO: ESCAVAÇÃO DE 88 FUROS GUIAS E REATERRO COM AREIA (LOCAÇÃO DAS ESTACAS)	VB	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3	FUNDAÇÃO: ACOMPANHAMENTO NAS PERFURAÇÕES DAS ESTACAS TIPO ESCAVADAS (88 ESTACAS)	VB	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4	FUNDAÇÃO: ARRASAMENTO DE ESTACAS / 88 ESTACAS Ø35	UN	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00
5	FUNDAÇÃO: EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS BLOCOS DE COROAMENTO CONFORME PROJETO, POSICIONAMENTO DAS FERRAGENS DOS BLOCOS E CONCRETAGEM	M3	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00
6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA: EXECUÇÃO DAS FORMAS DAS VIGAS BALDRAMES E VIGAS CONFORME PROJETO, POSICIONAMENTO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM	M3	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00
7	ESTRUTURA: EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES CONFORME PROJETO, POSICIONMENTO DAS FERRAGENS E CONCRETAGEM	M3	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00
8	ESTRUTURA: EXECUÇÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL	M2	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	0,00
9	ESTRUTURA: EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DOS DOIS LADOS	M2	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	826,80	0,00
10	FUNDAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO COM POSICIONAMENTO DE LONA (174M2 FUNDAÇÃO + 318M2 ARRIMO)	M2	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00
11	REATERRO COMPACTADO NO ENTORNO NO MURO (COMPACTAR EM CAMADAS DE 40CM)	VB	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00
				TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -

Nome: ROBISON DE OLIVEIRA CPF:135.984.748-06 Banco: BANCO DO BRASIL Agência:3568-8 Conta Corrente:128638-2			
MEDIÇÃO Nº		01	SEXTA
DATA PAGAMENTO		XX/XX/2023	
TOTAL JÁ REALIZADO = medições anteriores acum. + atual		A REALIZAR	
Quant.	R\$ Total	Quant.	R\$ TOTAL
1,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00
114,40	0,00	0,00	0,00
55,25	0,00	-23,60	0,00
25,81	0,00	8,15	0,00
13,39	0,00	0,00	0,00
272,71	0,00	0,00	0,00
826,80	0,00	0,00	0,00
639,60	0,00	0,00	0,00
639,60	0,00	-638,30	0,00
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -